

WUZIJINZEN	LETTER	DATUM	PARAAR

ALLE BOUTEN VOOR GRONDHOUD AAN SPANTEN-BALKEN:  
STIJLEN-KNIJEN-GARDERS, EN KLOSSEN OF MERKELEN COMINGS  
AANTALLEN EN DIKTE ALS AETSEKEND. NIET TE GALV. MAAR  
TE BEHANDELEN MET LOODWITPAP  
3/8" BOUTEN VOOR VERBINDING VLEESCHHOEKJE AAN GROND-  
HOUT TE GALV.  
3/4" TREKBOUEN IN DEUREN EN RUIZEN NIET TE GALV. MAAR  
TE BEHANDELEN MET LOODWITPAP  
SCHROEVEN, DRAADNAGELS-EN-FRETBOUEN VOOR BEVESTIGING  
VAN BESCHUITING OF GRONDH., LATTEN TEGEN WANDEN ENZ.  
TE GALV.

BESCHERMING OP MERKELS EN COAMINGS VAN 2<sup>de</sup> GALV.  
PLAAT, MET GALV. HOUTSCHROEVEN TE BEVESTIGEN.

## TEEKENINGEN

[illegible][illegible][illegible][illegible]



Refrigerating Space  
Longitudinal Section with details  
Messrs Ned Scheepb M<sup>r</sup> Jansz No 228/229

GEN. BOX NO

70

228



M.V. "BLOEMFONTEIN"

R.M.C. 50393.

M.V. "Jagersfontein"

RECORDS DEPT.,  
LONDON.

Arch. 50392

5

