

BEPROEVINGSRAPPORTBetreft: 2 gelijkstr. motoren type GM.22Bestemd voor: Anglo Saxon Petroleum Comp.Machine nummer: 23481-82 Ber. No. Mag. No.1) NAAMPLAATGEGEVENS

Type GM.22 Rotor Uitvoering KW/HP. 5/7,5 Volt 110
 Amp. 61 Omw. 1280 Cos φ Per
 Rotor: Amp. Volt Shunt: Amp. Volt

*M.V. "DAPHNELLA"*2) Belastingmeting.

Mach.No.	Volt	Amp.	Omw.
ENG. N° 3937 → 23481	110	61	1287
ENG. N° 3938 → 23482	110,5	61	1275 - <i>fitted on M.V. Doryssa.</i>

3) Hoogspanningsproef.

2000 Volt gedurende 1 min.


4) Temperatuuroename.

Bedraagt voor dit type na continu vollast gemeten met thermometer:

Anker	35 °C.
Hoofdpool	26 °C.
Hulp pool	21 °C.
Collector	21 °C.

5) Commutatie.

Zeer goed.
 Borstelmerk H 5.

MOTOR FOR TURNING GEAR.ENG. N° 3937.

Get.	MG.	<i>[Signature]</i>
Gez.	<i>[Signature]</i>	1-9-38.

Bijlagen:

Betr. fabr. order no. 37.121481Betr. Opdracht no. 32231