

SINGLE SCREW TANK MOTOR FARTYG

PROFIL och PLAN

"THE BRACKETLESS SYSTEM" (PATENT)

CLASS: LLOYDS 100A1 (CARRYING PETROLEUM IN BULK)

DIMENSIONER:

LÄNGD MELLAN PP 460'-0"

BREDD MALLAD 59'-6"

DJUP MALLAT 34'-7'

MASTER, WINSCHAR, ANKARSPEL, ETC., UPPSTÖTTAS
TILL KONTROLLANTENS GODKÄNNANDE.

ANM. STAG I KOFFERDAMMAR 150x90x10 3/4 T. I LINJE MED SIDO-
OCH DÄCKSLONGITUDINALER, LITANFÖR DUBBLINGAR, OCH I LINJE
MED ALLA LONGITUDINALER Å LÅNGSKEPPSSKOTT OCH SOM-
MARTANKSIDA

ALLA BULBPROFILER ENLIGT NYA TYSKA STANDARD.

LLOYD'S NUMBER:

$$\begin{aligned} L \times D &= 460 \times 33.83 = 15562 \\ L \times (D+B) &= 460 \times (33.83 + 59.5) = 42912 \\ L/B &= 460 / 34.58 = 13.3 \end{aligned}$$

UTRUSTNINGSNUMMER:

$L_x(B+D) = 460(59.5 \times 33.83) = 42932$
 $POOP = 0.75 \times 7.75 \times 104 = 604.1$
 $BEYGLA = 0.75 \times 7.75 \times 3708 = 2151.1$
 $BACK = 0.75 \times 7.83 \times 58 = 326.1$
 $DACKSHUD = 0.5 \times 7.83 \times 66.25 = 259.4$
 $MOTOR KAPP = 0.5 \times 7.5 \times 34 = 127.5$

UTRUSTNINGSNUMMER EN = 44465

UTRUSTNING (BOKSTAV C†)

ST. BOGANKARE 2 VARDERA 77 CWT. UT. STOCK
ST " VIKT. 65 1/2 " " "
TOTAL VIKT. 219 1/2 CWT.
UT STRÖMANKARE VIKT 22 CWT. M. STOCK
30 FANN. 2 1/2" STOLPÄKKING MIN VIKT 890 "
120 " 5" (6x12) BÖL. STÅLWIRE
130 " 5 1/4 (6x24) EXTRA BÖL. STÅLWIRE
1400 " 2 1/4 (6x12) BÖL. STÅLWIRE EL. 8" HAN

X/SE SEC. 15, PAR. 5 "TESTING OF MATERIALS"

M/S 182-~~183~~-~~184~~
PROFIL och PLA

1:96

KOCKUME MEK. WERKSTADS A.
MALMO
17.6.35

© 2020
182/2
Lloyds Reg
Foundation
002764-002761-0193

Mahrö

Hockmms Mch. Verkstads 703.

M/s No. 182 "Fagryjell"

Profile and Plans of vessel as built
(Mahrö F.E. Report No. 1366)

002754-002761-0193



© 2020

Lloyd's Register
Foundation