

CANTIERE NAVALE TRIESTINO  
MONFALCONE

**COSTRUZIONE N° 159.**

DRITTO di POPPA  
e  
TIMONE

SCALA 1:20 e 1:5.

COSTRUITO: *Griffa*  
COPYRIT: *Vent*  
RIVEDUTO: *Vent*

11-4-25

DATA: CAMBIAMENTI

**DISTINTA PEZZI**

NUMERO PEZZI	DENOMINAZIONE	MATERIALE	PESO CALCOLATO	ANNOTAZIONI
A 1	DRITTO DI POPPA (PARTE SUP.)	ACCIAIO FUSO		
B 1	" " " (PARTE INF.)	" "		OPPURE ACCIAIO FUSO
C 1	FUSTO DEL TIMONE	ACCIAIO FUCINATO		" " "
D 1	ASTA DEL TIMONE	" "		" " "
E 1	LAMIERA DEL TIMONE	ACCIAIO S.M.		" " "
F 3	BRACCI INTERMEDI	ACCIAIO FUCINATO		OPPURE ACCIAIO FUSO
G 1	BRACCIO INFERIORE	" "		" " "
H 1	" SUPERIORE	" "		" " "
I 1	BRACCIO	" "		" " "
L 1	AGUGLIOTTO con TESTA	ACCIAIO S.M.		" " "
M 5	AGUGLIOTTI "normali" di base	" "		" " "
N 6	CHIAVETTE ACCOMPAGNAMENTO	" "		" " "
O 1	RALLA	ACCIAIO AL CROGIUOLO		" " "
P 6	RIVESTIMENTO FEMELLE	LEGNO SANTO		" " "
Q 6	" AGUGLIOTTI	BRONZO		" " "
R 6	CHIAVETTE DEI BRACCI	ACCIAIO AL CROGIUOLO		" " "
S 4	ANELLO	BRONZO		" " "
T 6	COPISIE AGUGLIOTTI	FERRO		" " "
U 1	OCCHIO DELL'ASTA	FERRO BATTUTO		" " "
V 24	VITI DA 1/2"	BRONZO		" " "

A = 136<sup>2</sup> D = 3,41" A.D = 464<sup>13</sup>  
V = 445 NODI

LE SUPERFICI SEGNALE IN ROSSO SONO DA LAVORARSI

LA COSTRUZIONE DEL DRITTO DI POPPA E DEL TIMONE DEVONO CORRISPONDERE ALLE PRESCRIZIONI DEL REGISTRO ITALIANO E DEL LLOYD'S REGISTER.

APPROVATO  
11-4-1925  
LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING  
TRIESTE



C. N. T. Moufaleous N<sup>o</sup> 159

Approved plan of Steamframe & Rudder

M. V. Maria

TRIESTE Rpt 7361



© 2020

Lloyd's Register  
Foundation

007865-007873-0147