

16 DEC 1946

# S. S. 648 Sinkerskeven u. Ruder

1:20 u. 1:5

Alt. des für Sinkerskeven 107

" " " Ruder 108

Material siehe Stückliste

Teile im Sinkerskeven 25 mm  $\phi$  Entf. 125 mm

" " Ruder 31 " " 140 "

Ruderfläche 6,88 m<sup>2</sup>, r = 76 cm

Geschwindigkeit 9 Km

(B+D) x L = 1277,5

## Stückliste

Bez.	Stück	Gegenstand	Material	Bemerkung
A	1	Sinkerskeven	Schmierseisen	
B	1	Ruderschacht	"	
C	1	Ruderschacht	"	
D	6	Verbindungsbolzen 1 1/4"	"	
E	4	Ruderscheibe mit Keil	"	
F	1	Ruderplatte	Schiffbauholz	
I	1	Fingerling, kompl.		
a	1	Fingerling	Fingerring II	
b	1	Keilbolzen 2 1/4"	" I	
c	1	Unterlegscheibe	" I	
d	1	Spindel	" I	
e	1	Brang	Brang	
f	1	Rudersch	Rudersch	
II, III	2	Fingerling, kompl.		
B	2	Fingerling	Fingerring II	
b	2	Keilbolzen 2 1/4"	" I	
c	2	Unterlegscheibe	" I	
d	2	Spindel	" I	
e	2	Brang	Brang	
f	2	Rudersch	Rudersch	
IV	1	Fingerling, kompl.		
a	1	Fingerling	Fingerring II	gekauft
b	1	Keilbolzen 2 1/4"	" I	
c	1	Unterlegscheibe	" I	
d	1	Spindel	" I	
e	1	Rudersch	" I	gekauft
f	1	Rudersch	" II	
m	1	Stiftschraube 1/16"	" II	

HOWALDTSWERKE A.-G.  
KIEL  
Nr. 1713 d. 2. 1946  
Eigentums- und Veräußerungs-  
recht vorbehalten.

S. S. 648  
Sinkerskeven u. Ruder

1:20 u. 1:5



H

Rudder & Sternframe.

5/2 GUDRON.

Copenhagen 16.12.116

4900-804800-104800

16 DEC 1946

5/2 Gudrun

Rudder & Sternframe



© 2020

Lloyd's Register  
Foundation



Gudrun  
Aurelorn & Po



© 2020

Lloyd's Register  
Foundation