

材 Kobe 第 2526 号

材料証明書

昭和 36 年 9 月 29 日

刻印記章 133 As below 検査地及検査場所 Kobe, Kawasaki Dockyard Co., Ltd. 検査依頼者 Akashi, Kawasaki Kokuki Kogyo K.K. Kobe Seisakusho 製造者 Ditto	材料の種類及び数量 鍛鋼製 Crank shaft 20 pieces. 製造年 月 July, 1961 用途 Isuzu Judosha K.K. DH100-104 type Diesel engine 使用試験機及最近検定年月 T-1033, Oct. '60, H-1029, Mar. '61, I-1303, Sept. '60	検査完了年月日 昭和 36 年 7 月 14 日 本証明書所載の材料は材料試験及び 検査を行い J.I.S. (S-50C) に合格したことを証明する 日本海事協会
---	--	---

溶 番	解 号	試 番	験 号	材料の種類及び寸法	数量	重量 Kg	引張強サ kg/mm ²	降伏点 kg/mm ²	伸 率 (50mm)	絞 率 %	断面面積/引張断面面積 他	Brinell Hard. No.	Impact test (Charpy) Kgm/cm2
A-01058		11		Forged steel Crank shaft	20	1,728	84.3	60.1	20.0	49.0	--	235	10.8
				Dia. of pin		78mm	Chemical composition:-						
				Dia. of journal		92mm	C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr
				Overall length		1240mm	0.48	0.25	0.69	0.03	0.025	0.14	0.08

Note: Test numbers : A2012, A2096, A2098, A2059, A2181, A2225, A2093, A2256, A2258, A2178, A2000, A2016, A2048, A2063, A2065, A2074, A2077, A2080, A2087, A2091.

----- The end -----



© 2021

Lloyd's Register
Foundation

012925-012932-0213