



PESO SINGOLO E COMPLESSIVO DEI BLOCCHI				
SEQUENZA DI MONTAGGIO	DENOMINAZIONE DEI BLOCCHI	PESO AL MONTAGGIO TONNI	PESO FUORI BLOCCO TONNI	PESO COMPLESSIVO TONNI
	CC 8 CENTRALE	12,020	1,990	14,010
	CC 10 "	10,681	2,052	12,733
	CC 12 "	17,281	1,812	19,093
	CC 14 "	10,681	2,052	12,733
	CC 16 "	12,020	1,990	14,010
TOTALE Tonn				72,579

PER PIANO DI LAVORO VEDI  
SPECIFICA N° 1548 / 1101 TAV. 8

**Dis. N° 624/1B302**

**NOTA**  
Gli intagli dei bagli dovranno comunque essere omessi per almeno 230 mm per ciascun lato agli angoli con le strutture portanti e per almeno 150 mm a partire dalla estremità delle squadre e piattini.  
In corrispondenza dei giunti saldati dei fasciami saranno praticati convenienti intagli sulle travi che attraversano i giunti stessi.  
\* Fuori blocco.

**624/15**  
(Ns. 624/1B608)

PER I PARTICOLARI DI SALDATURA VEDERE TABELLA N° 65731.

MODIFICHE	INDICE	DATA
MODIFICATO L'ALLINEAMENTO DEI CORSI DI TRACCIATO, CONSERVATA LA POSIZIONE DELLA R.S. ASSIEME AL PART. R	A	10-4-58

**ANSALDO S.p.A.**  
CANTIERI DI MUGGIANO  
(LA SPEZIA)

M/M TRAPISTO CARICO ALLA RUFFA DA 19.000 TONN P.L.

**PONTE DI COPERTA CENTRALE**

1548/1100  
TAV. 8

DIS. ESEGUITO PER LA COSTR.

GRUPPO



4

RECORDS DEPT  
LONDON

6

M.V. "PALLADE"



CASTELLAMMARE DI STABIA

Y.D. N° 624

First Entry Report N° 6821

UPPER DECK



© 2021

LLOYD'S REGISTER  
FOUNDATION  
OFFICE

013812-013820-0207