

IJZERGIEETERIJ EN MACHINEFABRIEK

JOH. HILLEN DE LELIE

AMSTERDAM N.

Interc. Telefoon 60982

Postgiro No. 48896

Gem. Giro No. Y 79

AMSTERDAM NOORD, 13 December, 1938.

Grasweg No. 51 (Overzijde Y)

Lloyds Register.
Mersey- House 1.
Quai Rouan 1.
ANTWERPEN.

Myne Heeren,

In verband met een onderhoud hetwelk ik hedenmorgen met den Heer Leeuwenberg te Rotterdam mocht hebben, bericht ik U op zyn advies het volgende:

Het staal als zoodanig werd geleverd door bemiddelling van de Aciéries Anversoise Bleekerystraat Antwerpen in den vorm van de ruwe kast. Door ons werden deze kasten bewerkt zooals flenzen, deksel en zitting. Nadien werden alle na voorzien te zyn van blinde flenzen op 5 atm. afgeperst en na grondig schoongemaakt te zyn opnieuw nagezien, en naar de emailleerinrichting opgezonden. De bewerking aldaar is, dat zy voor de tweede maal gezandstraald worden om nog elk spoor van opgetreden roest te verwijderen waarna ze met zuurvaste en elastische emaille worden behandeld. Hierop wordt temynent de klep wederom op 5 atm. geperst met de balklep erin. Daarna worden ze ongeverfd zoodat niets bedekt wordt verzonden.

Het is toch zeker, dat zacht staal in elke hoedanigheid behalve het gevaar van roesten ver boven de eigenschappen van brons uitgaat. Het roesten wordt dppr onze wyze van emailleeren absoluut belet, zelfs wanneer eene uiterlyke beschadiging zou zyn opgetreden doordat de emaille in de porien van het materiaal is opgenomen. Alhoewel het in geenendeele een persoonlijk belang is, beveel ik steeds ten sterkste stalen kleppen in plaats van brons aan, omdat dan ook galvanische x stroomen en oxydatie, die niet denkbeeldig zyn, ook hierby geheel vermeden worden.

Persoonlyk was ik hedenmorgen by het door U gevoerde telefonisch gesprek met den Heer Leeuwenberg aanwezig en durf my vleien, dat deze myne zienswyze gunstig beoordeelt. Ik gaf intusschen telefonisch order aan de Aciéries Anversoise zich met U in verbinding te stellen.

Vertrouwende dat bovenstaand Uwe goedkeuring zal wegdragen, teeken ik met de meeste

Hoogachtting,

IJZERGIEETERIJ EN MACHINEFABRIEK

JOH. HILLEN DE LELIE

Joh. Hillen de Lelie

Lloyds Register
Foundation

W1046-0031