



Klasse: Lloyd's Register of Shipping 100A.1. Carrying Petroleum in Bulk

Maschinenanlage:

2 Bu W einfachwirkende-Viertakt-Ölmaschinen

Leistung	2 × 2100 Pse	Drehzahl	118 pro Min.
Zylinder	6 × 740 mm Ø	Hub	1300 mm
Zünddruck	38 kg/cm ²	Mittl. ind. Druck	6,7 kg/cm ²
Vorwärts Drehsinn			nach außen schlagend
Propeller	D=	GD ²	~
Schwungrad	2136 Ø/1900 kg	GD ²	4000 kgm ²
Schwunggewichte	17600 kg	GD ²	57100 kgm ²

17/2/31.
 17/2/31.

Nr.	Art der Änderungen	Geändert am	Geprüft
1			
2			
3			
4			
5			

 Abt. M.G. Licht- pause Nr. 6	<h1>Wellenleitung</h1> <h2>Anordnung</h2> Maßstab: 1:50		S. 146 Zeichnungs-Nummer
			
3.7. <i>Boyd</i>	gezeichnet <i>Boyd</i> 3.7.56	geprüft <i>Boyd</i> 3.7.56	Normgeod. gereicht <i>Boyd</i> 3.7.56 genehmigt <i>Boyd</i> 3.7.56 groß bearbeitet sauber bearbeitet prim bearbeitet 11172-2023

Shipping Arrangements
Deutsche Walf No. 146
Hamburg letter 12/2.11

Mr. Horn Shell
20208

Hamburg Report Nr. 20208

W172-0023



© 2020

Lloyd's Register
Foundation