

# Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft in Witkowitz.

Wir bescheinigen hierdurch, dass das unten angeführte Material aus Siemens-Martin-Stahl gewalzt und dasjenige ist, welches in Gegenwart des Inspektors in Übereinstimmung mit den

Vorschriften des Lloyd's Register befriedigend geprüft worden ist.

This material has been tested to the requirements of Lloyd's Register for boiler quality, with satisfactory results.

Tensile: Elongation: Bends:

44-50 kg  
41-47 kg  
46-52 kg

20 %  
23 %  
20 %

omm. No. 275017 / WV-11

Vitkovické Horní a Železářské  
ocelárna a válcovna  
Válcovna plecha.  
Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft  
Stahl- und Walzwerksanlage  
Blechwerk.

Messrs. P. MacCallum & Sons, Ltd., Greenock  
durch Continentale Steel Trading Co., Ltd., 64 Victoria Str.,  
Westminster, London S.W. 1.

Bestell No. Order/No. 20/1182 for Job/No. 902 v. 31/12.29.

Bedarf: Kessel/No. 902.

Kesselerbauer: Messrs. D. Rowan & Coy., Ltd., Glasgow.

## Schiffskesselbleche

für Messrs. D. Rowan & Coy., Ltd., Glasgow  
nach den Vorschriften und mit Test des British Lloyd's Register.

Signo Stück Länge Breite Stärke Gewicht Walzstück Charge Verwendungs-  
Bleche mit 45.68 - 51.98 kg Fest. u. 20 % Dehnung. zweck.

902								
1	1	7722	2743	23.45	3899	8264	855	Shell bottom
2	1	3245	2743	23.45	1639	9420	1263	Shell top
3	2	2737	387	1746	290	9418	1263	Buttstraps outer
4	2	2444	387	20.64	306	9416	"	Buttstraps inner

Blech mit 44 - 50 kg Festigkeit und 20 % Dehnung.

5	16	762	273	22.23	581	208	1305	Girders
---	----	-----	-----	-------	-----	-----	------	---------

Bleche mit 41 - 47 kg Festigkeit und 23 % Dehnung.

6	2	6325	641	16.67	1060	3288	1476	Firebox wrapper
7	2	2261	1683	18.26	1090	102	1301	Firebox tubeplate
8	2	2261	1683	16.67	996	2146	1423	Firebox backplate
9	1	826	724	23.45	110	3274	1476	Compensating Ring
10	1	Skizze A		24.62	702	2148	1420	Front end top
11	1	" B		24.62	860	104	1301	Back end top
12	1	" C		21.43	1507	2150	1423	Front end bottom
13	1	" D		19.05	1202	2152	1423	Back end bottom

Zusammen: 33 Stück Bleche im Gewichte von 14242 kg

Vitkovice, den 4. Februar 1929.



W368-0030

Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft