

COMPAGNIE AUXILIAIRE DE NAVIGATION

SOCIÉTÉ ANONYME CAPITAL 27.500 000 FR^s

TÉLÉGRAMMES :
AUXINAVI-90-PARIS

TÉLÉPHONE
TRINITÉ 88-81
88-82
88-83
INTER.TRINITÉ 30

CODES :
Scott's 10^e Edition
A.B.C. 5^e Edition
Boe

PARIS, le 31 DECEMBRE 1931

48, RUE LA BRUYÈRE (IX^e)

R. C. Seine N° 98.554



SERVICE TECHNIQUE

JP/CM.

Adresser toute correspondance
sans nom personnel à la
Compagnie

LLOYD'S REGISTER
RECEIVED
-1 JAN 1932

Ann. 511
LONDON

(Gde-Bretagne)

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING

71 Fenchurch Street

LONDON E.C.3.

Messieurs,

MARQUES ACCESSOIRES DE F.B. s/s "NAUSICAA" et "MYRIAM".-

MYRIAM
Nous remarquons que la distance entre les marques d'été et d'été en eau douce que vous avez fixées pour le "NAUSICAA" est de 171 m/m, ce qui correspond évidemment à l'évaluation forfaitaire prévue au dernier paragraphe de la règle LXVI de la Convention de Londres. Cette approximation étant légèrement défavorable au navire, nous serions heureux que la distance fut calculée par la formule $\frac{\Delta}{40 T}$.

La même question se pose pour le "MYRIAM".

Nausicaa
D'après les documents en notre possession, les éléments pour l'application de la formule sont :

s/s "NAUSICAA" -

Marques d'été = déplacement correspondant au franc bord de 1340 m/m..... 11.682 t. métriques
Tonnes par cm. d'immersion.. 16 t.m.338 que

Marques d'été tropical = déplacement correspondant au franc bord de 1182 m/m 11.922 t. métriques
tonnes par cm. d'immersion.. 16 t.m.354 que

s/s "MYRIAM" -



Marques d'été = déplacement correspondant
 au franc bord de 1887 m/m. 14950 english tons
 tonnes par pouce d'im-
 mersion..... 48,78 tons per
 inch

Marques d'été tropical = déplacement cor-
 respondant au franc bord
 de 1716 m/m.....15230 english tons
 tonnes par pouce
 d'immersion..... 48,8 tons per
 inch

Si vous partagez notre manière de voir, nous
 vous prions de bien vouloir nous faire connaître la nouvel-
 le position des marques TD et ED par l'intermédiaire de
 votre Inspecteur de Rouen, et d'accepter nos remerciements
 anticipés.

Veillez agréer, Messieurs, l'assurance de nos
 sentiments distingués.

l'Administrateur-Délégué :

© 2019

Lloyd's Register
 Foundation

Referred to the Chief Ship Surgeon.

WMS

1 JAN 1932

W



© 2019

Lloyd's Register Foundation