

QUARTERDECK - FRACHTDAMPFER.

HAUPTSPANT.

1:25.

LÄNGE ZW. D. PP.	63,830
BREITE AUF SPT.	9,700
SEITENHÖHE BIS HD.	4,650
" " QD.	5,770
" " BRD.	6,780
TIEFGANG BELADEN	4,300
KLASSE GERM. LLOYD * 100 A	
(B+H)L = 916	(B+H)L = 1052 FÜR BRÜCKE
$\frac{L}{H} = 13,8$,	$\frac{L}{H_1} = 9,4$ FÜR BRÜCKE.

ANKER, KETTEN, TROSSEN.

$$L \times B \times H \times 0,75 + 0,5 \text{ AUFBAUT.} = 2647.$$

Nº FÜR REGISTER. = 20.

VORSTEVEN	170 x 52
SCHRAUBENSTEVEN	175 x 115
RUDERSTEVEN	170 x 115
STEVENSOHLE	230 x 115
RUDERSCHAFT	145 g
FINGERLINGE	81 g
RUDERPFOSTEN, UNTEN	105

VERNIETUNG NACH VORSCHRIFT.



Schiffswerfte und Maschinenfabrik
(vormals Janssen & Schmilinsky) A.-G.

Schiff No. 602.
Bezeichnung: HAUPTSPANT

1:25

Gruppe bezeichnet } Datum 2.12.1981
geplant } H. K. ...
geprüft }
L. J. Expert } Angabe

LOYALTY REWARDS

002109-002118-0157

off Hauptkaputt

S/o Silva Ferreira

Midship Section

2-1-12
2-1-12
2-1-12

same



© 2020

Lloyd's Register
Foundation

002109-002118-0157

Cowvez

deceit murther



© 2020

Lloyd's Register
Foundation