



AA 8564/65 Nederl. Scheepzid. My. S 264/67
 " 8566 De Rottend. Droogd. My. S 198.
 " 8567 Kon. My. De Schiedde S 206.
 " 8575 Dientkhe Werft S 218.
 Von der Rederei ohne Änderung genehmigt. 24.2.73

Schweißung:

Voll Kehlnaht
unterbrechend einseitig

Voll Kehlnaht
einseitig durchlaufend

Voll Kehlnaht
einseitig durchlaufend

Diagramm einer Vollkehlnaht mit einer Schweißnaht, die die Dicke der Platten durchdringt. Die Dicke der Platten ist mit t und die Dicke der Schweißnaht mit $2t$ gekennzeichnet. Ein Maßstab ist ebenfalls eingezeichnet.

Bemerkungen:

- 1) Der Ruderkörper für die Hawallt-Werft ist unter
A9. 4887 angesetzt.
- 2) Die Vorschriften von Lloyd Register für alle Schweißungen
bei Schiffskonstruktionen sind zu berücksichtigen.
- 3) Die Schweißarbeiten am Ruderkörper sind äußerst
sorgfältig auszuführen.
- 4) Der vordere und hintere Teil des Ruders ist zwecks
gleichzeitiger Konservierung mit Ölbitum auf
Dichtigkeit zu prüfen entsprechend dem Druck
einer 5m. Wassersäule.
- 5) Das Rohr im Ruder ist innen mit Bitumastic
zu streichen.
- 6) Besondere Sorgfalt ist darauf zu verwenden, daß
beide Ruderlager sauber mit Miltz Ruderstich fluchten.
- 7) Bei Einbau des Rudertraglagers (Donktragers)
ist darauf zu achten, daß auch das untere Auflager
sicher auf dem Fundament steht.

* Liebrum DM

Leitzahlen: Waldsch

Länge n Flug	= 440-50 = 440-50
Tiefgang	= 27-30 = 0,3
Geschwindigkeit	= 10 Knoten
Ruderfläche	= 1600 = 16
Ruderwinkel max	= 35°
n D	= 200

Material mit Last Lloyd Register of Shipping			
No.	Stk	Gegenstand	Wert
(1)		Ruderkörper	1000
(2)		Unteres Ruderruder	1000
(3)		oberes "	
(4)		Kuppelungsstück	1350
(5)		Puchbois buchsen	Puchbois
(6)		Haltebolzen	2000
(7)		Ring - 13 1/2	
(8)		Lockschloß 1 1/4 d	2000
(9)		Ruderschiff	1000
(10)		Rudboisen 2 1/4 d	1000
(11)		Rudboisen 3 1/2 d	1000
(12)		Leinwand - Ruderschiff	1000
(13)		Brennstoffbuchsen	1000
in Übereinstimmung mit Lloyd's Register of Shipping			
Genehmigung des Registers 1/10/1910			

SK. Simplex Balance Ruler
 Meas. 1:24, 1:12 a.s.

GIE

72

DAPHNELLA



~~DAPHNELLA~~

Smilax

Lawthorn 11/12

also Hammell Land 1037

65

Return to London

002659-002666-0120



© 2020

Lloyd's Register
Foundation