

PROFIL OCH PLAN.

KLASS: LLOYDS ✕ 100. A.1. (CARRYING PETROLEUM IN BULK).

LÄNGD MELLAN P.P.	460'-0"
BREDD. MALLAD	59'-6"
DJUP. MALLAT	34'-7"

SKALA $\frac{1}{8}'' = 1 \text{ FOT.}$

ANM. STAG I KOFFERDAMMAR, 150x90x10" H, I LINJE MED SIDO-
OCH DÅKSLONGITUDINALER, UTANFÖR DUBBLINGAR, OCH I LINJE
MED ALLA LONGITUDINALER Å LÅNGSKEPSSKOTT OCH BOM-
HARTANKSIDA.

ALLA BULBPROFILER ENLIGT NYA TYSKA STANDARD.

$$\begin{aligned} L \times D &= 460 \times 33,83 = 15562 \\ L \times (B+D) &= 460 \times (59,5 + 33,83) = 42932 \\ L/D &= 460 / 34,58 = 13,30 \end{aligned}$$

L x (B+D)	460 x (59,5 + 33,83)	= 42932
POOP	0,75 x 7,75 x 114,5	= 665,2
BRYGGA	0,75 x 7,75 x 37	= 213
BACK	0,75 x 7,5 x 58	= 326,3
DÄCKSHUS	0,5 x 7,83 x 29,85	= 116,9
MOTORKAPP	0,5 x 7,5 x 70,75	= 265,3
UTRUKTINGSNUMMER EN 44521		

2 ST. BOGANVARE Å VADERA 7X CUT. UTAN STOCKS TOTAL VIKT
1 " " " VÄGANDER 62% " " 219 1/2 CWT.
1 " " STRÖMHANKARE " 22 CWT. MED STOCK
300 PAMMAR 27 1/2 STOLPAD RÄTTING. MN. VIKT. 900 1/4 CWT.
1 x 120 " 5" (6-12) BÖLIG STÅLVIRE
1 x 130 " 5 1/4 (6-24) EXTRA BÖJIG STÅLVIRE
2 x 100 " 2 3/4 (6-12) BÖLIG STÅLVIRE ELLER 2" PAMPA.
2 x 100 " 2 3/4 (6-12) " " " 9"

2 1/2 SEC. 15 PAR = "TESTING OF MATERIALS"



11/S "FALKEFJELL",

M/S 168-169-170
PROFIL OCH PLAN
ENL. ENGELSKA LLOYD.

$$1/8" = 1 \text{ FOT} = 1:96$$

5-9-30 LR © 2020 Lloyd's Register

003106-003115-0180