



STYCKLISTA				
POS	ANT	BENÄMNING	MATERIAL	ANM
1	1	RODERPLÅT	ST 42.21	
2	1	KOPPLINGSSTYCKE	ST 42.21	
3	1	KIL	ST 42.21	
4	1	HJÄRTSTOCK	X	
5	1	ÖVRE RODERLAGER	X	M 2101
6	1	UNDRE RODERLAGER	X	M 2102
7	1	ÖVRE BUSSNING	POCKENHULT	
8	1	UNDRE BUSSNING	POCKENHULT	
9	6	S6S 5/8 x 40	METALL	
10	1	RING 60x10		GALV.
11	6	PASSBULT 7/8		
12	6	S6M 2 3/4		
13	4	2" LÄNSPROPP	METALL	
14	4	STOPPLIST	METALL	

RODRET ASTERPIOL BEHANDLAS INVANDIGT. RODRET FYLLES MED ASTERPIOL OCH TRYCKES MED 0.5 ATÖ. RÖRET STRYKES INVANDIGT MED INTERNATIONAL IS II. FÖRE UPPSÄTTNINGEN.

RODERARE A = 9.6 m²
 A = 6.98 m²
 R = 0.87 m
 V = 16.5 KNOTS
 d = 238 1/4
 ICE STRENGTHENING = 17 1/4
 DIAMETER OF THE RUDDER STOCK = 245 1/4

MÅT	ÄNDRINGAR	DAT	SIGN
KE			

Bremer Vulkan
 Schiffbau und Maschinenfabrik
 14. Feb. 1955
 Vegesack

Material to be of weldable quality
 i. e. not more than 23% carbon.

M/S	127	111
FARTYGS LITRA	ANM	
ÖRESUNDSVARVET AB, LANDSKRONA		
LLOYD'S REGISTER OF SHIPBUILDERS		
M/S 127 841		
HAMBURG		
HJÄRTSTOCK		
RITAD AV	ELA	25.10.1955
KOP AV		
GRANS AV	Jhm	20.11.1955
GODK AV		

© 2020 Lloyd's Register Foundation

BREMER VULKAN

No 841

RUDDER

H/N JARA CONDA

26

WK

BONITA ★

AMALIENBORG

RECORDS DEPT.,
LONDON.

14

004308-004315-0027



© 2020

Lloyd's Register
Foundation

RUDDER