



Der Antragsteller: \_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_

Der Verfertiger: Kassel - Wilhelmshöhe den 14. 2. 1953

Schmidtische Holztafel-Fabrik  
mit Langkammer-Maschinen  
Kassel-Wilhelmshöhe

*H. Schmidt* *W. Weber*

1	Kesselschild	20			
32	Sechskantmuttern $\frac{5}{8}$ " DIN 934		St. 37.12		
32	Stiftschrauben $\frac{5}{8}$ " x 80 DIN 938		St. 37.12		
24	Flachstahl 45 x 12 x 60	19	St. 37...		
8	Flachstahl 35 x 15 x 370	18	St. 37...		
2	Dichtungen 45 x 31 x 1	17	Klingersit		
2	Dichtungen 58 x 21 x 1	16	Klingersit		
8	Sechskantmuttern $\frac{5}{8}$ " DIN 934	15	St. 37.12		
8	Stiftschrauben $\frac{5}{8}$ " x 35 DIN 938	14	St. 37.12		
2	L. 65 x 65 x 7 x 1280	13	St. 37..		
2	Anschweißstück 75 x 65 x 1280	12	St. 37.12		
2	Anschweißstück 20 x 60 $\varnothing$	11	St. 37.12		
2	Nahlf. Rohr 25/20 $\varnothing$ gastr. Länge 597	10	St. 35.25		
4	Flansch NW 20	9	St. 42.11		
2	Stützen 30/23 $\varnothing$ ... 196	8	St. 35.25		
2	Flansch NW 25	7	St. 42.11		
4	Flansch NW 100	6	St. 42.11		
4	Nahlf. Rohr 108/100... 70	5	St. 35.25		
16	Flachstahl 35 x 8 x 160	4	St. 37..		
20	Flachstahl 45 x 12 x 160	3	St. 37..		
2	Sammler trechts 1 links	2	SM II		
2	Sammler trechts 1 links	1	SM I		
Struktur	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkung	Gewicht
1:5	13.2.53 <i>St.</i>				
1:1	<i>St.</i>				
Dampfsammelkasten		S- 43031			
zum Schmidt-Rauchrohrüberhitzer					
Dampfer „SS Delfshaven“					