

CANTIERE NAVALE TRIESTINO
MONFALCONE156-158-
COSTRUZIONE N° 157.DRITTO di POPPA
e
TIMONE

SCALA 1:20 e 1:5.

CONTRUITO: *De Benedetti*
COTIATO: *De Benedetti*
RIVEDUTO: *De Benedetti* NOVEMBRE 1924.

DATA CAMBIAMENTI

DISTINTA PEZZI

MARCA	PEZZI	DENOMINAZIONE	MATERIALE	PESO CALCOLATO	ANNOTAZIONI
A	1	DRITTO di POPPA (PARTE DUA)	ACCIAIO FUSO	4730	
B	1	" " (PARTE SUP.)	"	4970	
C	1	FUSTO DEL TIMONE	ACCIAIO FULINATO	2660	oppure ACCIAIO FUSO
D	1	ASTA DEL TIMONE	"	"	"
E	1	LAMIERA DEL TIMONE	ACCIAIO S.M.	2600	
F	3	BRACCI INTERMEDI	ACCIAIO FULINATO	1260	oppure ACCIAIO FUSO
G	1	BRACCIO INFERIORE	"	360	"
H	1	" SUPERIORE	"	338	"
I	1	BRACCIO	"	507	"
L	1	AGUGLIOTTO ANTERIORE	ACCIAIO S.M.	30	
M	5	AGUGLIOTTI	"	142	
N	6	CHIAVETTE ACCOPPIAMENTO	"	96	
O	1	ROLLA	ACCIAIO AL CARBONIO	275	
P	6	RIVESTIMENTO FERINELLE	LEGNO SANTO	9	
Q	6	"	BRONZO	625	
R	6	CHIAVETTE DEI BRACCI	ACCIAIO AL CARBONIO	11	
S	1	CHIAVETTA DEL GIUNTO	"	11	
T	6	COPIELLE AGUGLIOTTI	FERRO	0.50	
U	1	OCCHIO DELL'ASTA	FERRO BATTUTO	9	

A = 136" D = 3.41" A x D = 464" V = 10.5 MODI.

LE SUPERFICI SEGNALE IN ROSSO SONO DA LAVORARSI.

NELLE POSIZIONI DOVE NON È SUFFICIENTE POSTO PER L'ACCESSO SI LASCIO VIA I FORI.

APPROVATO

3.12.1924

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING
TRIESTE

R. G. J.

Cantiere Navale Triestino
Monfalcone, 2/12 24.

C.N.T. Moufalane No 15-7

Approved Stem frame & Rudder

M/S Fergesta
Tr. Rpt. 7286

007881-007887-0141



© 2021

Lloyd's Register
Foundation