

*£. 480/81*

# Motor-Tankschiff

Sauptopant.

●—●1:20●—●

Länge zw. d. Loten	$510^{\pm} - 0^{\pm} =$	155,45 Meter
Breite auf Spantern	$68^{\pm} - 0^{\pm} =$	20,72 "
Seiterrhöhe bis Shelterdeck	$38^{\pm} - 0^{\pm} =$	11,582 m.

*Lloyd's Nummer:*

Quernummer	$30 \div 68 =$	98
Längsnummer	$510 \times 98 =$	49980
Verhältnis $\frac{L}{D} = \frac{510}{98} =$		13,22
Ausrüstungsnummer		54139

Ausrüstung:

1	Bugpanken (Stoßlos)	10080
1	" "	10080
1	" "	10080
1	Strompanken	8710
1	Warpanken	1820
300	Faden 2 3/8 Ankersteghette	
120	" 5 1/2 Stahltrasse	
130	" 6 " "	mit
großen Augen an den Enden und Trassenrollen.		
2	Längen 90 Faden 3 1/2" dicke same Stahltrasse mit	
großen Augen an den Enden und Rollen.		
2	Längen 90 Faden 1 1/2" Manillatrassen	
3	" 90 "	6 "
2	" 100 "	8 "
2	" 100 "	8 " Schleppseilern
		Warpleinen



Midship section "Canadolite"  
Krupp's V.B. 480/481.  
Hamburg letter 1575724.

1.

Hamburg Report Nr. 16800-

007930-007937-0121 © 2020

007930-007937-0121

U. A. P. 9. 11. 26