



<u>C A R A C T E R I S T I C A S</u>	
ESLOA ENTRE P.D.	104,240 mfp
MANGA	16,630 "
ALTURA LATERAL	7,823 "
CALLO	6,637 "
VELOCIDAD	12 pps
SUPERFICIE DEL TIMON	11 - m ²
ANGULO MAXIMO DEL TIMON	30°
<u>CLASE: LLOYD'S REGISTER</u>	

MATERIAL CON CERTIFICADO LLOYD'S REGISTER			
N° PIEZA	DENOMINACION	MATERIAL	OBSERVACIONES
(1)	Ejepero del timón	Acero 42.11	
(2)	Brexa de acoplamiento soldada eléctricamente	" "	
(3)	Plumacera superior del timón	" Mold 43.81	
(4)	" inferior "	" "	
(5)	Gasquillo de guayaacán 19"m	Guayaacán	Mediana longitud
(6)	Arrotes de succión	Acero XM 100x	
(7)	Pinillo de sujeción 60.10 galvanizado	" 34.11	
(8)	Bornillos de cabeza de bronce de 3/8"	Bronce especial	
(9)	" " " Luga 7/8" resaca lobo resistencial al agua de mar	" "	
(10)	Pinillo superior superior	Acero 42.11	Vasee especifica de tipo 35.1066
(11)	Mancha del timón	" "	
(12)	Perufile 500.2	" 50.11	
(13)	Bornos de acoplamiento 2 1/2" con tuerca y pasador	" 42.11	

Esta relación corresponde a un solo buque.

OBSERVACIONES

1. Los trabajos de soldadura en el cuerpo del tímón deberán hacerse con suma cuidado.
2. Preparar la soldadura y a una presión de 95 atmosféricas la estanqueidad de la parte exterior y posterior del cuerpo del tímón con objeto de conservación simultánea.
3. Hacer la parte superior del cuerpo del tímón con chumaceras de tímón, estos equilibrados contra la marcha del tímón.
4. Si tubo en el tímón deberá pintarse interiormente con solución.

~ RECTIFICADO.
▽ DESBASTADO.
W MEDIO AFINADO.
W AJUSTADO.

Concepto B-1300

ASTILLEROS DE CADIZ	
PIZCA	TECNICA
CONSTRUCCION N° 39246	DESIGNACION
ESCALA: 1/10 - 1/20 - 1/25	Tipón - Simplex Compensado.
FECHA DEL PLANO: 23-5-1949	
N° PLANO: { 6779	P/BVADO:
	CALCADO: <i>de mano</i>
	REFUZADO:
FECHA DE SALIDA:	EL ING° NAVAL:

BUILDERS Astilleros de Cadiz S. A.

YARD No 59 840

PLAN Nº 6779 Ludder

APPROVED _____

RECORDS DEPT.
LONDON.



'ALMIRANTE LOBO' *



© 2021

Lloyd's Register
Foundation

011161-011170-0313

CADIZ

REPORTS NO³ 2282 & 2187.



© 2021

Lloyd's Register
Foundation