
[illegible]

ANMÄRKNING:  
 PLATMÄRKE: RP   
 RODRET PROVTRYCKES MED VATTEN MOTSVARANDE 5 METER  
 VATTENPELARE. SEDAN VATTNET AVTAPPATS OCH RODRETS  
 INRE ÄR FULLKOMLIGT TORRT. PÅFYLLES 'SOLUTION' CIA 30 KG  
 I RODRETS FÖRIGA DEL OCH CA 60 KG I DEN AKTRA. DETTA  
 FÄR STANNA KVÄL OCH RODRET.

DATA:		
RODERAREA	A	8,32 M <sup>2</sup>
TYNGDPUNKTSAVSTÅND	D	0,555 M
100 HÅND (ENL. LLOYD'S)		462
MAXIMAL FART		14 1/2 KNOP
HJÄRTSTOCKENS DIAMETER	EXKL. ISFÖRSTÄRKN.	126 7/8
"	"	INKL. " 15% 202 1/4

PLÅT FRÅN FÖRRÅD		
MÄRKE	DIMENSION	ANTAL
1	55x500x520 7/8	1ST
2	30x150x630	2.
3	30x170x240	1.
4	30x250x280	1.
5	30x270x550	1.
6	20x150x500	1.
7	30x300x1500	2.
8	20x250x700	1.
9	24x460x1030	2.
10	32x390x390	4.



10

"TILIA GORTON" ★

FART	BEST	M/S 284:285. RÖDER <i>Rudder</i> SICALA 120 110. 1:23 KONTO: 2 4 RIT. AV. <i>1/2</i> IKOP AV U.M. GRANK 1/2 DATUM 20.7.45
NR	NR	
284	285	
284	2840	
285	2850	

1. 6. 46

ANDRAD 13/4-46

CORR AS APPR. BY LLOYD'S REG. D. 26/4-46.