



STYCKLISTA			
POS. ANT.	BENÄMNING	MATERIAL	ANM.
1	RODERPLÅT	ST. 42.21	
2	KOPPLINGSSTYCKE	ST. 42.21	
3	KIL	ST. 50.11	
4	HJÄRTSTOCK	X	
5	ÖVRE RODERLAGER	X	
6	UNDRE RODERLAGER	X	
7	ÖVRE BUSSNING	POCKENHOLZ	
8	UNDRE BUSSNING		
9	SGS 7/8" x 50		
10	RING 60 x 10		GALV.
11	5/8" 40 G-KANTBULT	METALL	
12	PASSBULTAR 950		
13	SGM 3/4"		
14	1" LÄNSPROPP	METALL	
15	STÖPPLIST	METALL	

ANM.
 ROADERAREA = 18,05 M²
 TYNGDPUNKTSAVST = 0,78 M
 100 x A x D = 1410
 FART = 15 KNOT

RODET ASTERPIOL BEHANDLAS
 INVÄNDIGT. RODET FYLLES
 MED ASTERPIOL OCH TRYCKES
 MED 0,5 ATÖ. RODET STRYKES
 INVÄNDIGT MED INTERNATIONAL
 IOCH II FÖRE UPPSÄTTNING

MÄRKE	ÄNDRINGAR	DAT.	SEN

GES! RITNINGEN GODKÄND MED NR H02-107

FARTYGLITRA ANM:
 ÖRESUND SVARVET AB LANDSKRONA

M/T 118
 ROGER OCH
 HJÄRTSTOCK

RITAD AV S.H. DATUM 1/10/10
 KOP AV 24/2-48
 GRANSK X
 GODKÄND



Approved.

RECORDS DEPT
LONDON



Öresundsvarvet Yard No

118 MARGIT GORTHON ★

HELSINGBORG FIRST ENTRY REPORT No. 2190

Rudder.



© 2020

Lloyd's Register
Foundation

012193-012202-0195