

**CARACTERISTICAS PRINCIPALES**

ESLORA TOTAL	90,10 m
ESLORA ENTRE PP.	86,30 m
MANGA	15,00 m
PUNTA	3,40 m
CALADO	2,13 m (7')
PORTE BRUTO	1500 Tns.

**ARMAMENTO**

- 2 ANCLAS DE LEVA SIN CEPO DE 1500Kg %/u
- 1 ANCLA DE RESPETO SIN CEPO DE 1500Kg
- 14 GRILLETES DE 15 BRAZAS %/u DE CADENA CON CONTRETE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 38mm (1 1/2") DE DIAMETRO
- 1 ANCLA DE CORRIENTE CON CEPO 420Kg
- 4 CABLES DE ACERO GALVANIZADO 54mm. DE MENA Y 130 m. DE LONGITUD %/u
- 4 CABOS DE CAÑAMO ALQUITRANADO DE 165mm. DE MENA Y 130 m. DE LONGITUD %/u

NOTA: Aprobado por el Lloyd's Register of Shipping 11/VI/59  
Aprobado por armadores 20/VII/59

Modificación de escotaduras y agregado de escuadras según obra 27-12-60  
Modificación del Lloyd's Register of Shipping. Fecha 24/VI/59

24.VI.59 Almirante OF (R.G.S.)


125 Sistema Fluvial "GOYA" HERNANDARIAS

SECCION MAESTRA

012796-012800-0173



RECORDS DEPT.  
LONDON.



<sup>c</sup> HERMANDARIAS ★

Handship Section



© 2021

Lloyd's Register  
Foundation

012796-012800-0173