

9 SEP 1933

Rpt. 15.

Lloyd's Register of Shipping.

RESULTS OF TESTS OF STEEL.

Made by L' INSPECTEUR du LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING à SAINT-ETIENNE

For SOCIEDAD ESPANOLA DE CONSTRUCCION NAVAL à BILBAO (-Espagne-)

Commande N° 2.025 du 23 Mai /32.- Certificat N° 5 -

Batch No.	Test No.	Charge Mark.	Thickness.	Breadth.	Area.	Total, Tons.	Tons per square inch.	Extension in 8 ins. %
-----------	----------	--------------	------------	----------	-------	--------------	-----------------------	-----------------------

Résultats des ESSAIS, des 4 Réservoirs de 400 litres, suivant plan C.U.2299, et des 4 Réservoirs de 150 litres, suivant plan C.U.2300
Approvisionnement - exécutés par les Etablissements BRUNON & VALETTE à RIVE-de-GIER. (Loire)

Barrette de 200 m/m

L : V 66,67/8

Réservoirs de 400 litres

N°1 en travers, 30,5 X 8,9 X I35 R: 61,5 A: 22,9 %
N°2 pliage, virole de 40 m/m de hauteur, satisfaisant.
N°3 en travers, 30,7 X 10,7 X I48 R: 62,7 A: 20,2 %
N°4 pliage, virole de 40 m/m de hauteur, satisfaisant.

CES ESSAIS ONT ETE SATISFAISANTS.

RESULTATS DES ESSAIS de, PRESSION, POIDS & CAPACITE

- Pression exercée Poids à vide Capacité -

N°1	I40 kgs	515 kgs	413 litres
N°2	I40	515	415
N°3	I40	535	409
N°4	I40	529	411

CES ESSAIS ONT ETE SATISFAISANTS.

Réservoirs de 150 litres

N°5 en travers, 29,3 X 8,7 X I30 R: 60,4 A: 22,3 %
N°6 pliage, virole de 40 m/m de hauteur, satisfaisant.
N°7 en travers, 30,6 X 9,5 X I39 R: 63,2 A: 18,7 %
N°8 pliage, virole de 40 m/m de hauteur, satisfaisant.

CES ESSAIS ONT ETE SATISFAISANTS.

RESULTATS DES ESSAIS de, PRESSION, POIDS & CAPACITE

- - Pression exercée poids à vide Capacité -

N°5	I40 kgs	259 kgs	155 litres
N°6	I40	254	153
N°7	I40	269	152
N°8	I40	271	154

CES ESSAIS ONT ETE SATISFAISANTS.

Tous ces essais ont été effectués, dans les Ateliers des Etablissements BRUNON & VALETTE à RIVE-de-GIER. (Loire)

Ces Réservoirs ont été réceptionnés, conformément aux plans C.U.2299 et C.U.2300, et portent chacun notre poinçon (I) sur la partie ogive de chaque réservoir, à côté de la marque du fournisseur.

L' INSPECTEUR DU LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING.

013671-013677-0087

Collerettes fixées sur les réservoirs, acier moulé
R: 63 kgs A: 20 % - Essais satisfaisants

(I)
LLOYD'S
N°5
31/8/32

C. Leclercq

© 2021
Lloyd's Register
Foundation