

COPIA

7 Luglio 1922

ille


JADRANSKA PLOVIDBA Soc. in Azioni di Navigazione

Susak

Con riferimento alla classificazione del v/. Piroscavo
"GLAV" ex Tatra ed alle proposte fatte dal v/. Ispettore Sig.
tistich riguardanti le valvole di scarico fuori bordo e l'aspi
zione di sentina alla pompa di circolazione (lupa), mi pregio di
formarvi che qualora gli scarichi fuori bordo sono fissati al
ssopra della massima linea d'immersione e detti tubi e flangie so
d'uno spessore corrispondente, in via eccezionale si potrà desis
ere dal fissare le valvole di scarico sul fasciame. In quanto all'
spirazione di sentina alla pompa di circolazione, questa dovrà venire
instalata e precisamente, il tubo di iniezione di sentina dovrà
essere 2/3 del tubo d'ammissione dal mare alla pompa di circolazione.

Cn la massima osservanza,

Signed: N. Geniram.



© 2021

Lloyd's Register
Foundation

014335-014348-0171