



# Lloyd's Register of Shipping

UNIDA CON LA BRITISH CORPORATION REGISTER


REPRESENTANTES POR LA

## REPUBLICA DE PANAMA

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO

SECCION DE INGRESOS

RAMO DE MARINA MERCANTE



Certificado No. 36978.

Puerto de LONDRES.

Panamá, EL 16 DE ENERO DE 1953.

### CERTIFICADO DE ARQUEO

Certifico: Que se ha practicado el arqueo del VAPOR DE HELICE SENCILLA.  
denominado PATRICIA de PANAMA.  
que fué construido en el año de 1953 en KOBE.  
Provincia o país Japon con material de ACERO.  
que tiene UN puente UN mástil 6 PALOS DE GRUA INCLINADA  
proa y CIRCULAR popa;  
que su eslora de matrícula es 600:10 pies;  
su manga de matrícula es 83:55 pies;  
su puntal de matrícula es 44:40 pies;  
su altura bajo cubierta de guindaste es pies;  
y que su tonelaje es el siguiente:

	TONELADAS	100 Avos
capacidad bajo la cubierta de arqueo <sup>3</sup>	16364	57
capacidad entre cubiertas, sobre la cubierta de arqueo		
capacidad de espacios cerrados sobre la cubierta superior, a saber:		
castillo <sup>4</sup> 87:34 puente 49:59 toldilla 623:03 saltillo		
camaretas altas 590:22 casetas laterales caseta de derrota 13:88		
caseta de radio 7:22 escotillas sobrantes luz y aire <sup>5</sup>	1371	28
Tonelaje bruto	17735	85
DEDUCCIONES		
espacio para la tripulación 899:04 cámara del Capitán 34:91 servo-motor 108:27		
aparejo de ancla 38:08 Provisiones del Contramaestre 100:00 caseta de derrota 13:88		
ESPACIOS DE LAS BOMBAS DE LASTRE borriquete y caldereta 25:81 caseta de radio 7:22		
GIRO COMPAS pañol de velas 9:43 fuerza propulsora (espacio efectivo 1600:74) 2801:30		
Deducciones totales	4037	94
Tonelaje neto	13697	91

Los espacios que más adelante se describen, y ningunos otros, han sido omitidos<sup>7</sup>, a saber:

raseles de proa 84:39 raseles de popa otros espacios (exceptuando los dobles fondos) para lastre de agua  
castillo abierto 175:88 puente abierto 224:84 toldilla abierta  
puente de abrigo abierto cámaras de litera 28:32 corredores 16:30 cocina 25:08  
lumbreras<sup>8</sup> caseta del timón 19:91 excusados 40:63 aparejo de ancla 8:07  
condensador borriquete y caldereta servo-motor  
luz y aire sobre la maquinaria de propulsión 325:77 otros espacios para maquinaria 54:79

(signed) W. G. Royner,  
por el Presidente

(signed) [illegible],  
Dueño o Representante de la Nave

(signed) Reginald Ibison 26-1-53  
Arqueador.

1 Anótese la clase y nacionalidad del barco, según sea el caso.  
2 Anótese la altura del puente más alto sobre casco arriba del puente de arqueo.  
3 Nómbrese y dése el tonelaje de cada uno de los tanques de raseles que se usa para otros fines que el de agua de lastre, que se incluye.  
4 Anótese el total de los espacios cerrados al final de la tercera línea.  
5 Estos espacios deben agregarse al tonelaje solamente con el permiso del Inspector del Puerto.  
6 Anótese entre paréntesis el tonelaje que representa el espacio efectivamente ocupado por la maquinaria al calcular la fuerza propulsora.  
7 Para quedar exentos, las cámaras de litera y los camarotes especiales para pa-

sajeros tienen que estar sobre un puente que no sea la cubierta correspondiente al casco; todo otro espacio, exceptuando los raseles de proa y de popa y otros espacios para lastre de agua, deben estar situados en o sobre el puente superior sobre el casco. Anótese el tonelaje de cada espacio. Los dobles fondos celulares no se incluyen en el tonelaje.  
8 Las lumbreras y respiraderos no situados sobre la maquinaria de propulsión, deben incluirse en esta línea. Las lumbreras y respiraderos situados sobre la maquinaria de propulsión deben incluirse en "luz y aire".  
9 La diligencia de arqueo debe ser firmada aquí por el dueño o su representante que lo presencia.

04784-04793-0264



REPUBLICA DE PANAMA  
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO  
SECCION DE INGRESOS

RAMO DE MARINA MERCANTE

Circuito de ..... PANAMA .....

Puerto de ..... LONDRES .....

EL <sup>16</sup> DE ENERO DE 1953.

CERTIFICADO DE ARQUEO


DEL

Buque ..... VAPOR DE HELCE SENCILLA

Denominado ..... PATRICIA .....

de la matricula del Puerto de ..... PANAMA .....

Tonelaje bruto 17,735 Tonelaje neto 13,697.



© 2021

Lloyd's Register  
Foundation