

Wm. Riley Iron (Railmakers) Ltd. Renovation Boiler Works  
Stockton-on-Tees

Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft in Witkowitz.

Wir bescheinigen hierdurch, dass das unten angeführte  
Material aus Siemens-Martin-Stahl gewalzt und dasjenige ist,  
welches in Gegenwart des Inspektors in Übereinstimmung mit den  
Vorschriften des Lloyd's Register befriedigend erprobt worden ist.  
This material has been tested to the requirements of Lloyd's Register for boiler quality, with satisfactory results.

Tensile: Elongation: Bends:

45.7 - 52 kg 20% Good  
44 - 50 " 20% "  
41 - 47 " 23% "

Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft  
Stahl- und Walzwerk  
Blechwerke

Handwritten signature

Komm. No. 275855 / WV - 11

P. Mac Callum & Sons Ltd., Greenock  
per Continental Steel Trading Co., Ltd. 64 Victoria Street  
Westminster London S.W.1.  
Bestell-No. 21/1798 v.2./9.1929. Job - No. 5947.

Bedarf: für Kessel-No. 5947.

### Schiffskesselbleche

nach den Vorschriften und mit Test des British Lloyd's Register.

Signo Stück Länge Breite Stärke Gewicht Walzst. Charge Verwendungszweck

Bleche mit 45.7 - 52 kg Festigkeit und 20 % Dehnung.

5947	1	11252	3200	23.81	6730			Shell plates
"	1	3200	387	19.05	185	6074	8536	Strap "
"	1	2959	"	22.23	200	6056	"	" "

Bleche mit 44 - 50 kg Festigkeit und 20 % Dehnung.

"	10	813	610	19.05	741	7260	8018	Girders
---	----	-----	-----	-------	-----	------	------	---------

Bleche mit 41 - 47 kg Festigkeit und 23 % Dehnung.

"	1	914	812	26.99	157	2184	8320	Manhole plates
"	1	3975	"	22.23	2163	2176	"	Endplates
"	1	"	"	"	2163	2178	"	"
"	2	1829	610	"	389	484	8218	Washer plates
"	2	6426	699	17.46	1231	2750	8354	C.C. Wrapper plates
"	2	2261	1702	"	1055	468	8218	C.C. Backplates
"	1	"	"	22.23	671	470	"	C.C. Tubeplates
"	1	"	"	"	671	472	"	"

Zusammen: 24 Stück Bleche im Gewichte von 16.356 kg.

Witkowitz, den 18. Oktober 1929.



Lloyd's Register  
Foundation  
014961-014973-0218