

28.11.30
Herrn Riley Bros. (Boilermakers) Ltd. Insurance Builders Way
Stockton-on-Tees.

Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft in Witkowitz.

Wir bescheinigen hierdurch, dass das unten angeführte Material aus Siemens-Martin-Stahl gewalzt und dasjenige ist, welches in Gegenwart des Inspektors in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Lloyd's Register befriedigend erprobt worden ist.

Tensile: Elongation: Bends:
45.7 ÷ 52 20% Good
44 ÷ 50 20%
41 ÷ 47 23%

Vitkovické horní a hutní těžiště
ocelárna a válcovna
Válcovna plechu.
Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft
Stahl- und Walzwerksanlage
Blechwerk

Handwritten signature

K o m m . N o . 275855 / WV - 11

P. Mac Callum & Sons Ltd., Greenock
per Continental Steel Trading Co., Ltd. 64 Victoria Street
Westminster London S.W.1.
Bestell-No. 21/1798 v.2./9.1929. J o b - N o . 5946.

Bedarf: für Kessel-No. 5946.

Schiffskesselbleche

nach den Vorschriften und mit Test des British Lloyd's Register.

Signo Stück Länge Breite Stärke Gewicht Walzst. Charge Verwendungszweck

Bleche mit 45.7 - 52 kg Festigkeit und 20 % Dehnung.

5946	1	11252	3200	23.81	6736	6074	8536	Shell plates
"	1	3200	387	19.05	185	"	"	Strap "
"	1	2959	"	22.23	200	6056	"	"

Bleche mit 44 - 50 kg Festigkeit und 20 % Dehnung.

"	10	813	610	19.05	741	7260	8018	Girders
---	----	-----	-----	-------	-----	------	------	---------

Bleche mit 41 - 47 kg Festigkeit und 23 % Dehnung.

"	1	914	812	26.99	157	2184	8320	Manhole plates
"	1	3975	"	22.23	2163	2180	"	Endplates
"	1	"	"	"	2163	2174	"	"
"	2	1829	610	"	389	484	8218	Washer plates
"	2	6426	699	17.46	1231	2748	8354	C.C. Wrapper plates
"	2	2261	1702	"	1055	468	8218	C.C. Backplates
"	2	"	"	22.23	1342	470	"	C.C. Tubeplates

Zusammen: 24 Stück Bleche im Gewichte von 16356 kg.

Witkowitz, den 18. Oktober 1929.



Lloyd's Register
Foundation
014661-014973-0220

Thickness 1/8 Lower back plate: Material Steel Tensile strength 730