

BEWERKING VAN VLAKKEN

DE VOLGENDE TEEKENS BY VLAKKEN BEDUIDEN

GEEN KRUIS BRAMEN EN BULTEN WEGNEMEN

X AFWERKEN

XX GLAD AFWERKEN

XXX ZEER NAUWKEURIG AFWERKEN
 [DOOR SLYPEN, VLAKKEN OF SCHRAPPEN]

SCHROEFASKOKER 20503

SCHROEF 20504

TUNNELWATERLEIDING ENZ. 20505

SCHOTPAKKINGBUS 20506

AFMETINGEN ∇ D MACH: $22\frac{1}{2}'' \times 37'' \times 62''$
 39''

KETELDruk 180 LBS PER \square''

DIAMETER SCHROEF 14'-0"

ZUIGERSTOOMMACHINES

HOOFD: 19-20

GROEP:


1	1	SPIE VOOR N°4	15	5 M ST	
	1	HANDSLEUTEL VOOR N°6-9	14	5 M ST	
	1	GLASSLEUTEL VOOR N°6-9	13	5 M ST	
1	1	1/2" BORGSPEN VOOR N°11	12	5 M ST	
1	1	SCHROEFASMOER	11	VELYZER	
6	24	3/8" SPLITPEN VOOR N°8	10	5 M ST	MAGAZYN
6	24	MOER VOOR N°8	9	5 M ST	VOORRADI6
6	24	KOPPELBOUT VOOR N°8-3-4	8	5 M ST	BAANWERKERY
6	18	3/8" SPLITPEN VOOR N°5	7	5 M ST	BUITENAF
6	18	MOER VOOR N°5	6	5 M ST	BESTELD
6	18	KOPPELBOUT VOOR N°1	5	5 M SP ST	BESTELD
1	1	SCHROEFAS	4	5 M SP ST	BESTELD
	3	TUNNELAS	3	5 M SP ST	BESTELD
		STUWAS	2	5 M SP ST	BESTELD
	1	KRUKAS [COMPLEET]	1	5 M SP ST	BESTELD
WAARNAAM	BENAMING	N° MATERIALAAL			
LOOS TAL		OPMERKING			

MACH: 383.

ASSEN EN ASLEIDING.
VOLGENS ENG. LLOYD'S VOORSCHRIFTEN
MET CERTIFICAAT.

SCHAAL 1:2; 1:4; 1:8; 1:48.

20502.



RETAIN

London Copy

~~Gen. Box 730~~

$\frac{8}{5}$ Welland

Wanda

RETAIN

W1062-0228