

Boat davits.

COPIA

da allegarsi al Rapporto

"VIRGILIO"

per Londra Agno

PORTO DI GENOVA,

20 Maggio, 1927 . -

C.441/C.632

I SOTTOSCRITTI I

A. S. MANTELLI , ALEXANDER LAWRENCE , G. DE C. BALLARDIE
 Ispettori di questa Società certificano che alla / ^{richiesta} delle
 Spett. OFFICINE ALLESTIMENTO E RIPARAZIONI NAVI di Genova,
 hanno collaudato il 16 febbrajo 1927 e susseguenti date,
 presso la Spett. FONDERIA MILANESE DI ACCIAIO di Milano,
 N°20 (VENTI) coppie di grue Welin - Northon a doppio occhio,
 adatta, ciascuna coppia, per due imbarcazioni, conforme per
 dimensioni e forma, al disegno preventivamente approvato, e
 destinate per le Motonavi "ORAZIO" e "VIRGILIO" della Spett.
 Navigazione Generale Italiana di Genova . -


Da ogni braccio, supporto e cavalletto, in acciaio M.S.
 fuso e ricotto, vennero prelevate barrette di prova, che
 sottoposte a prova di trazione, diedero risultati compresi
 entro i limiti da 48.5 * 52.5 Kgs. per mm.², e le prove di
 piegamento a 120°, con esito positivo . -

Ogni braccio, supporto e cavalletto, vennero sottoposti
 - con esito positivo - alle prove di caduta e martellamento
 previste dai Regolamenti della nostra Società . -

Il materiale - in acciaio e bronzo - per il
 funzionamento meccanico delle grue, venne sottoposto a prova
 meccanica, con esito positivo . -

Le grue, ultimate di lavorazione, vennero montate su

..//.



Lloyd's Register
W1069-0122
Foundation

banco adatto, presso la Fonderia Milanese di Acciaio, Milano, e sottoposte a prova statica con carico a 3.500 - 10.000 e 13.500, nella posizione di massimo sbraccio, senza che venissero riscontrate deformazioni permanenti; e parimente si è presenziata la successiva prova di funzionamento, con risultato positivo . -

Si certifica in conseguenza, che dette grue sono idonee per lo scopo preposto, ed a scopo di identificazione, ogni gru venne contrassegnata con marchio come da foglio alligato . -

(F.to) A.S.Mantelli , Alex. Lawrance and G. de C. Ballardie

Gli Ispettori del Lloyd's Register . -

Diritti e spese Lit.7608.00



© 2020

Lloyd's Register Foundation