

7/17

7/17

London
Office

158

M/S 413-414 NITNINGSTABELL

= DUBBLA STRIMLOR
 = 4 DUBBELNITAD ÖVERLAPP
 = 3
 =
 = ENKELNITAD

FÖRBINDNINGAR	INOM TANKAR							I ÖVRIGT							ANM.
	PLÅT- TJOCKLEK	SPT. DIST.	VÄXEL- BREDD	ANTAL NAG. MELLAN SPT. EXCL. SPT. NAG.	NAG. DIAM.	NAG. DELN.		PLÅT- TJOCKLEK	SPT. DIST.	VÄXEL- BREDD	ANTAL NAG. MELLAN SPT. EXCL. SPT. NAG.	NAG. DIAM.	NAG. DELN.		
KÖLSTRÅK LÅNGVÄXEL #								23-21	825	150	16	25	91		
SPRÅNGSTRÅK " SPT. 29-155 #								21-20	675	150	12	25	96		
STRÅK UNDER SPRÅNG-									610	150	10	25	102		
STRÅK LÅNGVÄXEL SPT. 37-154 #															
LÅNGVÄXEL I ÖVRIGT #	18.5-15	825	135	16	22	91		17-14	825	135	16	22	91		
" " " "								18-12.5	675	135	14	22	82-90		
" " " "								15-12.5	610	135	12	22	85-90		
LÅNGVÄXEL I BACK och POOPSIDA #								15-10.5	825	75	8	22	91		
" " " "								11	675	75	7	22	82-90		
" " " "								11-10.5	610	75	6	22	85-90		
TVÄRVÄXLAR I KÖLSTRÅK #	26.5-24.5	-	530	-	28	126		23	-	530	-	28	126		
" I ÖVRIGT #	30-22.5	-	530	-	25	115									
" " " "	18.5	-	425	-	22	100									
" " " "	21-20.5	-	355	-	25	100		20.5	-	355	-	25	100		
" " " "	17.5-16	-	345	-	22	90									
" " " "	17.5-17	-	250	-	22	80		18-12.5	-	250	-	22	80		
" " " "								15-10.5	-	150	-	22	80		
" I BRÄDGÅNG #								7.5	-	75	-	19	115		
SPT # 0 och AKTERÖVER												22	160	135	
" # 1-15 ÖVER PIKTANKTAK												22	160		
" # 1-14 UNDER "												22	125		
" # 16-44												22	140		
" # 46-153												22	135	150	
" # 155-172 UNDER HÖGTANKTAK												25	140		
" # 155-172 ÖVER "												22	125		
" # 174-185 UNDER PIKTANKTAK												22	160	135	
" # 174-185 ÖVER "												22	125		
V.T. & O.T. SKOTT	90x90											22	160	135	
" " "	140x140											25	125		
" " "	130x130											22	110		
WEBBSPANT	90x90											22	110	ZIG-ZAG	
" och SKVALPSKOTT	140x140														
V.T. BOTTENSTOCKAR	90x90											22	135	ZIG-ZAG	
CENTERGIRDER FÖTVINKEL	140x140	SE DETALJ	A	SHELLEXPANSION								22	110		
" " "	130x130											25	160		
" " "	90x90											25	125	ZIG-ZAG	
SIDOGIRDER	140x140	SE DETALJ	A	SHELLEXPANSION											
" " "	90x90														
" " "	130x130								825		6	22			
O.T. LÅNGSKEPPSSKOTT	140x140				22	110	ZIG-ZAG		675		7	22			
SIDOSTRINGER N: 1, 2 & 3	130x130	825		11	22				825		9	22			
" " 3 & 4	90x90				25				675		4.5	22			
" " 2 & 3	130x130								610		7.8	22			
MARGINVINKEL	130x130											22	110	ZIG-ZAG	
" " "	90x90											22	100		
HÖGTANKTAK	130x130											22	110	ZIG-ZAG	
PIKTANKTAK	90x90											22	110		
HUVUDÄCK STRINGERVINKEL	150x150				25	125	ZIG-ZAG	90x90				22	100		
POOP och BACKÄCK	90x90											22	100		
AKTERSTÄV												22	100		
FÖRSTÄV												29	145	ZIG-ZAG	
												25	125	145	

110
 + + + + +
 EXEMPEL PÅ
 ZIG-ZAG NITNING

(segl.) W.J.
 16-5-27



413/4

W1088-0201

413/4

NOW
•NORSK TANK•

W1088-0201



© 2020

Lloyd's Register
Foundation