

*Material: Siemens-Martin-Flusseisen nach den
Vorschriften des Britishen Lloyd
u. Canadian Department of Marine.
Mantel: 44-50 kg/qmm Festigkeit, Dehnung mind. 20%
Böden u. Rohrplatten: 34-41 kg/qmm Festigkeit, Dehnung 28-25%
Niete: 34-41 " " " " mind. 25%
Nietlöcher gebohrt, Nietung hydraulisch.*

Probedruck = 14 Atv.


| Stk. | Bez. | Bestimmung. |
|------|------|-------------------|
| 1 | (1) | Dampfabnahme |
| 1 | (2) | Sicherheitsventil |
| 4 | (3) | Wasserstände |
| 1 | (4) | Abschraumventil |
| 1 | (5) | Ausblasseventil |
| 1 | (6) | Salzventil |
| 2 | (7) | Speiseventile |
| 2 | (8) | Probierventile |



Exhaust steam donkey boilers No. 5738 + 5739
proposed by Messrs. Fried. Krupp
for A. Stephen & Sons Ltd. No 517

Hamburg letter 11. 5. 1929.

Hamburg Report Nr. ~~19759~~



© 2019

Lloyd's Register
Foundation

W134-0030