

Neubau № 302 u 303

Hauptspant

1:25

Hauptabmessungen

Länge Mitte Ruderachse-VordK. Vorstern 85,954m 282° 0'
 Länge zwischen Loten 85,464m 280° 43'
 Breite auf Spanten 13,444m 44° 0'
 Seitenhöhe bis Hauptdeck 5,791m 19° 0'
 Seitenhöhe bis Quarterdeck 7,061m 23° 2'
 Seitenhöhe bis Brückendeck 8,229m 27° 0'

Leitzahlen

Klasse: Lloyds Register 100 A.1 streng f. i.e.-navigation
 B+D=63, L+D=5358, L.(B+D)=17766
 $\frac{L}{B+D} = 1:14,842$ $\frac{L}{L+D} = 12,2$ $\frac{L}{B} = 10:44$

Ausrüstung

Anker, Ketten u. Trossen. Leitzahl AN = 20600
 3 Buganker stocklos im Gesamtgewicht von mindestens 5590 Kg.
 1 Stromanker exclusive Stock im Gesamtgewicht von mindestens 540 Kg.
 400m Stegkette von 46 mm
 135m 4 1/2" Umfg. Stahlseil für Stromanker
 165m 4 1/2" " Schleppleine
 2x165m 2 1/2" " Verdrängungstrossen
 2x165m 2 1/4" " "

Eiverstärkung

Auf 17,85% der Länge vom Vorstern 2 Willertspanten, hinter dem
 Kollisionschutz C 450 x 75 x 8, vor dem Kollisionschutz 40 x 75 x 10,5,
 die von der Ramplatte bis zum Hauptdeck reichen. Die Außenhaut
 erhält von 305 mm über Tüpfellinie bis 1220 mm unter Leerdellinie eine
 Rükker von 16 mm, auf 1/4 der Länge vom Vorstern Übergangslatte
 nach hinten in jedem Strahl 135 mm. In diesem ganzen Bereich sind
 Einstringer 325 x 85 in 175 mm Abstand von 1830 mm anzuordnen

Querschnitt im Bereich des Brücken- u. Quarterdeck

Querschnitt im Bereich des Maschinen- u. Kesselraumes

Querschnitt im Bereich des Backdeck

Querschnitt im Bereich des Quarterdecks

Doppelboden

Gegenstand	Laderraum 16L a.d. Enden	i. Kesselraum	i. Mauch-Raum
Mittelträger:	870 x 11 mm	435 mm	erhöht u. 41 mm
Grundst.	90 x 90 x 11 mm	90 x 90 x 11 mm	90 x 90 x 11 mm
Seitenträger:	75 x 75 x 8 mm	75 x 75 x 8 mm	75 x 75 x 8 mm
Grundst.	75 x 75 x 8 mm	75 x 75 x 8 mm	75 x 75 x 8 mm
Seitenträger:	65 x 65 x 8 mm	65 x 65 x 8 mm	65 x 65 x 8 mm
Grundst.	65 x 65 x 8 mm	65 x 65 x 8 mm	65 x 65 x 8 mm
Seitenträger:	55 x 55 x 8 mm	55 x 55 x 8 mm	55 x 55 x 8 mm
Grundst.	55 x 55 x 8 mm	55 x 55 x 8 mm	55 x 55 x 8 mm
Seitenträger:	45 x 45 x 8 mm	45 x 45 x 8 mm	45 x 45 x 8 mm
Grundst.	45 x 45 x 8 mm	45 x 45 x 8 mm	45 x 45 x 8 mm
Seitenträger:	35 x 35 x 8 mm	35 x 35 x 8 mm	35 x 35 x 8 mm
Grundst.	35 x 35 x 8 mm	35 x 35 x 8 mm	35 x 35 x 8 mm
Seitenträger:	25 x 25 x 8 mm	25 x 25 x 8 mm	25 x 25 x 8 mm
Grundst.	25 x 25 x 8 mm	25 x 25 x 8 mm	25 x 25 x 8 mm
Seitenträger:	15 x 15 x 8 mm	15 x 15 x 8 mm	15 x 15 x 8 mm
Grundst.	15 x 15 x 8 mm	15 x 15 x 8 mm	15 x 15 x 8 mm

L.M.G. A. 7280

Revised plan of
Lindship section

Lindberker Laminieren an Ges. Nr. 302/303
Hamburg letter 11/1. 30

Hamburg Report Nr. ~~19548~~

MAN
T
L
C

© 2020

Lloyd's Register
Foundation

W1360-0083