

Draft

100A1

Numeral for Equipment

11980

T.S. Yt. MOANA

$$25.4 \frac{\text{mm}}{\text{in}} = 1''$$

Riveting  
VERNIETUNG

*Stern*

Centre Guide

→/80

VERNIETUNG

Flach Kiel 7/8 Butte 22 m.m. Stösse: 11 m.m. Teilung. Nahte: 11 m.m. Teilung. Sten Steven: 28 m.m. 1/40 m.m. Teilung zigzag Mittelträger: 18 m.m. Stösse: 63 m.m. Teilung. Seite 2 oder 3

Stösse: 64 m.m. Teilung. Spanten mit gegenst. 16 m.m. 128 m.m. Teilung. Spanten mit ausseenhaut 18 m.m. 108 m.m. Teilung. in hinterpiertank und auf o.s.l. vorn ausseenhaut. Eisenbahnung

Schwimms mit ausseenhaut: 18 m.m. 100 m.m. Teilung zigzag. Spanten in o.s.l. vorn mit ausseenhaut 18 m.m. 108 m.m. Teilung. Rahkensp mit ausseenhaut 18 m.m. 108 m.m. Teilung

Spanten mit ausseenhaut übriges 18 m.m. 126 m.m. Teilung. Inneren Rahkensp 16 m.m. 113 m.m. Teilung. Gegenst. mit doppelbodenbedeckte, sp. l. mit bodenwangen und

Rahkensp. platte: 16 m.m. 128 m.m. Teilung. Spanten mit ausseenhaut übriges 18 m.m. 186 m.m. Teilung. Schotte mit befrist. l. 16 m.m. 64 m.m. Teilung zigzag.

Handplatte 16 m.m. Stösse: 66 m.m. Teilung. Handplatte mit decke 16 m.m. Schotte und 16 m.m. Schotte in o.s.l. 16 m.m. Stösse: 66 m.m. Nahte

Bodenwangen 16 m.m. 128 m.m. Teilung. bei einfach 7: 30 m.m. Teilung; bodenwangen mit spanten 128 m.m. Teilung. bodenwangen mit mittelträger bei

doppelt 4 und mit seitenträgern: 128 m.m. Teilung. Mittelträger mit Flachkiel: 39 m.m. 88 m.m. Teilung. Deckstringer 16 m.m. Stösse: 56 m.m. Interwale l

mit ausseenhaut: 30 m.m. 100 m.m. Teilung. ausseenhaut 18 m.m. Stösse: boden 63 m.m. Teilung (o.s.l.) 2 79 m.m. Teilung Seite 2 oder 3

für o.s.l. 63 m.m. Nahte 79 m.m. Scherengang Stösse - boden Deck 16 m.m. Stösse 64 m.m. (o.s.l.) 2 64 m.m. Nahte 64 m.m. Teilung

Doppelbodenbedeck 16 m.m. Nahte 56 m.m. Teilung Stösse 63 m.m. Schot. mit Scherengang Stösse 18 m.m. 63 m.m. Schotte in übr. Nahte 160 m.m. Teilung

ausseenhaut in bereich dertanks 18 m.m. Stösse: 63 m.m. Nahte 63 m.m. Schotte mit ausseenhaut 18 m.m. Teilung

AUSRÜSTUNG									
Bohrer anches		Total weight including		Stream anchor		Kopfe anchor		4 1/2 can	
BAGATIER		GESAMTGEWICHT EINSCHL. STÜCK		3990 KG.		STROMANCHOR EINSCHL. STÜCK		460 KG.	
KETTEN: 375 M.		59 MM. STEGNETTEN.		KABELTROSSEN:		165 M. 367 MM. UMFANG.		215 M. 215 MM. UMFANG.	
Chain cables 305 fms.		1 1/2 inch chain		Newrop cables 90 fms.		10 1/2 inch		6 inch	



Bolima

Ex

Mrs Brooklyn Heights.

N.Y.K. rept. No 40485.

Midship Section.



W1042-0218

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS  
FOUNDATION