

Witkowitz Bergbau & Eisenhütten
Gewerkschaft

I. Teil.

Komm. Nr. 3099/W

A/S Fredrikstad mek. Verksked Fredrikstad.
durch Marstrand & Astrup A/S.
Bestell Nr. Org. B. 287, 289, 291/26 Amast Nr. 3505, 3507, 3509 v. 3/12.36.
Specification for two 15 3" Ø boilers.

Schiffs Nr. 287. Kessel Nr. 1342.

Kunden Nr. 287/26/Kjelematerial ~~Kunden~~ Auftr. Nr. 3505.

Schiffskesselbleche

nach den Vorschriften und mit Speziallättest des Norske Veritas.

Signo Stück Länge Breite Stärke Gewicht Walzst. Charge Probe Nr. Verwendungszweck

Kesselbleche mit 41 - 47 kg Festigkeit und 23 % Dehnung.

| | | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|---------------------------|
| A | 1 | 5000 | 1725 | 34.5 | 2381 | 2584 | 7027 | Front and Backplate |
| | 1 | " | " | " | 2381 | 2608 | " | " |
| B | 1 | 5200 | 3700 | 28 | 4310 | 908 | 6894 | Front end plate |
| C | 1 | 5200 | " | 25.5 | 3925 | 2780 | 7003 | Back end plate |
| E | 1 | 2650 | 1700 | 21.5 | 775 | 2008 | 6981 | Tubeplate/Side Firebox |
| | 1 | " | " | " | 775 | " | " | " |
| F | 1 | 3250 | 1400 | " | 783 | 9050 | 6804 | " /Center " |
| G | 1 | 2650 | 1700 | 19 | 685 | 2014 | 6981 | Backplate/Side Firebox |
| | 1 | " | " | " | 685 | " | " | " |
| H | 1 | 3250 | 1400 | " | 692 | 2010 | " | " /Center " |
| JJ | 2 | 6000 | 650 | 21 | 1310 | 1074 | 6921 | Shell plate /Side Firebox |
| KK | 1 | 7100 | 650 | " | 775 | 2058 | 6981 | " "Center " |
| LL | 1 | 2700 | 600 | 22 | 285 | 2056 | " | Crown plate |

Kesselbleche mit 49 - 55 kg Festigkeit und 20 % Dehnung.

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|------|-------|------|------|--------------------|
| M | 1 | 14740 | 3505 | 33.5 | 13846 | 1104 | 6902 | Boiler Shell |
| O | 1 | 3505 | 740 | 27 | 560 | 1454 | 6953 | Butt Strap/outside |
| P | 1 | 3200 | 550 | 30 | 422 | 9132 | 5244 | " " /inside |
| Q | 1 | 980 | 775 | 33.5 | 204 | 9178 | 7234 | Compensation ring |
| R | 1 | 6500 | 850 | 19 | 840 | 1458 | 6953 | Top Girders |

Zusammen : 19 Stücke Bleche im Gewichte von 35.634 kg

Mer. Ostrava 10, den 15. Februar 1937.
Übernommen

unter No. 941 nach der
Vorschrift Det norske Veritas
am 16. II. 1937

Inspektor Det norske Veritas:

Knut Olsen

Vitkovický horní a hutní těžiště
ocelárna a válcovna
Válcovna plecha.

Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft
Stahl- und Walzwerkanlage
Blechwalzwerk.

Lloyd's Register
Foundation

W267-0137