

Framnæs pr. Sandefjord 17/4 1915.

L/M.

Herr Ing. Ludv. C. A. Lystad,  
Kongensgt. 8,  
Kristiania

"Fingal".

Efter Anmodning oversendes hoslagt Forslag til Arrangement af 25" Foring for Propelleraxlerne i Brakketterne. Det bemærkes, at Beskyttelsesrøret, der understøtter den forreste Del af Foringen, udføres af Staalplader.

"Elfleda". Da Montagen af Motoren i dette Fartøj allerede er saa langt fremskredet, at en Forlangelse af Brakketternes Foringer nu vilde forårsage en stor Forsinkelse, tør vi henstille til Dem at frafalde dette Krav.

Dette, mener vi, er saa meget rimeligere, som Foringens Længde paa den af Lloyds approberede Tegning udtrykkelig er angivet til 12". At Lloyds nu efterpaa forlanger 22½" Længde under Paaberaabelse af ikke at have approberet 12", finder vi derfor uforstaaelig.

Vi beder Dem endvidre bemærke, at saavel "Fingal" som "Elfleda" faar Cedervall's Pakningsbox og Oljesmøring i Hylse og Brakket, og at Propellerne for disse Fartøier er usædvanlig smaa og lette (henholdsvis 5'-6" & 4'-10" Diam.), hvad der jo i høi Grad formindsker Friktionen og giver et lidet Bøiemoment for Axelen.

-----  
3 Tegninger.

Med Høilagtelse,

(S) Aanderud Larsen.