



MOTOR TYPE S.V.M. 5 150
 4 TAKT
 6 CILINDER
 NORMAAL 3000 R.M.
 AANTAL OMWENTELINGEN 270
 SLAG 500
 CILINDER DIAM. 280 φ
 MAX. DRUK OP DEN ZWIGER 45 KG/CM²
 DIAM. STUWSCHROEF 1900
 VLEGWIELDIAM 1220
 GEWICHT VLEGWIEL 2300 KG

N ^o	OMSCHRYVING	AANTAL	MATERIAAL	BEMERKING
15				
14	COLLARAS	1		
13	VEERZEKERING	1	2 1/2" M. ST. DR.	
12	SPLITSPEN	16	VLOEIYZER	
11	KROONMOER	16	"	
10	BOUT	8	"	
9	SPIE	2	SPIE STAAL	36x20
8	MOER	1	S.M. STAAL	
7	VULSTUK	1	GIETSTAAL	
6	KOPPELFLENS	1	"	
5	SPIE	1	SPIE STAAL	36x20
4	SPLITSPEN	1	VLOEIYZER	14 M.M.
3	SLUITRING	1	"	
2	MOER	1	"	4" G. DR.
1	SCHROEFAS	1	S.M. STAAL	

N.V. MOTORENFABRIEK DEUTZ ROTTERDAM.		B.N ^o		4476 III	
DAY: 14.10.30	GET: J. ER.	SCHROEF EN COLLARAS		GEWIJZIGD	
GEC: J. ER.	DEIR: FA ONNES		VERVANGEN		DOOR TEEK N ^o
SCHAL: 1:2 1/2	GRONINGEN				

III 9447

Screw - collar shaft
=
J. mit. Im. Foschol
mlb. N. 75.

GEN. BOX NO 1008.

S/S "NEPTUNUS"
NOW NAMED "HENRICA"

RETAIN

W 406-0055



© 2019

Lloyd's Register
Foundation