

Skibs A/S Grimstad  
Toldbodgård 8b,

Kristiania 10/3/24

Lloyds Register of Shipping

Kristiania

M/S "Grosholm" ex "Danedronning".

Vedlagt oversendes for approbation tegninger i 3 exemplarer visende forslag til indbygning av oljetanker i for og agterrum.

over 150° F. Det er hensigten at føre olje med flashpoint

Som det fremgaar av tegningerne agtes der bygget en oljetank fra kollisionsskot til skot i forkant av den nuværende dyptank og tankens høide blir optil de nuværende tyskendæksbjælker.

I agterrum agtes tanken bygget hekt op til hoveddæk og går fra det nuværende skot i maskinrum til skot i ~~MM~~ agterkant av den nuværende dyptank.

Den dyptank skibet nu har mitskibs er tidligere approberet for føring av olje med flashpoint over 150° F. og denne tank går fra spant 47 til spant 75 altsaa 56 fot lang.

Vi ønsker ikke noget ~~skækk~~ tverskib skot i den nu foreslaatte i skibets agterrum og naar Lloyds Register tidligere har approberet den nuværende tank for føring av olje uten tverskibsskot paa midten, gaar vi ut fra at ogsaa den nu foreslaatte tank vil bli approberet uten saadant skot.

Da vi ikke har forhaanden tegningen av skibet som viser avstivningen av skottene, har vi ikke kunnet foreslaa forsterkninger paa de gamle skotter, men tør anmode om at der blir paa- fært paa tegningerne de forsterkninger De mener er absolut nødvendige.

Paa top av den nuværende dyptank mitskibs, er der opsat 4 oljetætte luker og man agter at sætte luker av samme konstruktion paa top af de nye tanker, men da vi ikke har detaljtegninger, tør vi anmode om at faa utlaant den tidligere approberede tegning av disse luker eller et kopi av samme.

Det nuværende hoveddæk over den nu foreslaatte tank i agterrum agtes bibeholdt, og naar den nuværende luke er fjernet agter man at sjæste dæksbjælkerne med nødvendige omskjørter og indlægge bjælker av samme dimension som før, og likeledes lukke aapningen med plater av samme tykkelse som dækket nu har.

Skulde de dimensioner der nu er i skibet tillate, at der kan brukes materialer av mindre dimensioner, eller eventuelt sløifning af de her foreslaatte forsterkninger, tør vi anmode om at saadan lettelse ~~MM~~ blir indvilget og antydet.

Vi vil være meget taknemlig for at faa tegningerne returneret saa hurtig som mulig. -

Arbødigst

Skibs A/S Grimstad

W. B. Markussen



© 2019

Lloyd's Register  
Foundation

© 2019

# Lloyd's Register Foundation