

# — GROOTSPANT-VRACHTSTOETER —

— SCHAAL 1:20 —

— HOOGSTE KLASSE GERT: LLOYD + 100 —

## — HOOFDARTMETINGEN —

LANGTE TUSSENDE L.L. 47.75  
BREEDTE BUITENKANT SPANT 7.60  
HOLTE VAN BOVENKIEL TOT DEK 3.85

## — NUMMERS —

1<sup>e</sup> NUMMER 1145.  
2<sup>e</sup> 538,15.  
L: D. 12,2.  
L: B. 6,1.

## — UITRUSTING —

2 BOEGANKERS ELK VAN 635 KG.  
1 STROOTANKER 225.  
1 WERPANKER 110.  
325 METER DAMKETING 18% DIAM.  
135 DRAAD 76%  
135 52%  
STEVEN 160 x 38  
SCHROEFSTEVEN 160 x 90  
ROER 150 x 90  
KONING 110 1/2"

INDIEN LUKHOOFDEN VAN BOVEN VLAK ZYN, 2 LANGSDRAGERS, 200 x 190  
PLUS TWIDDENDRAGER.



SPANTAFSTAND 540  
SPANTEN L 130 x 65 x 9  
MET KEERSPANTEN 90 x 75 x 7  
IN VOOREN ACHTER L 115 x 65 x 9  
GEEN PLATSPANTEN

## — DUBBELE BODEN —

WIDDE ZAATHOUT 760 x 9 IN K.R. 10  
KANTPLAAT 7% 9  
ZY ZAATHOUT. INTERK: 7 9  
TANKTOPPLATEN 7 9  
WIDDE GANG 760 x 8 1/2 VOOR 1/2 L. 11 9  
EN A/D EINDEN 7%  
ALLE LANDEN ENKEL GEKLONKEN.  
STUIKEN DUBBEL VOOR 1/2 L. A/D EINDEN ENKEL  
UITGEZONDERD KANTPLAAT, DEEL DUBBEL.  
DIAT: NAGELS 3/4 - 5/8

OPENVRANG  
L 100 x 65 x 7  
L 100 x 65 x 7

BODENPLATEN 8 1/2 VOOR 1/2 L. EN 7 1/2 A/D EINDEN.  
KIELPLAAT 790 x 13 1/2 VOOR 6 1/2 L. EN 11 A/D EINDEN.

LANDEN VAN KIEL EN ONDERKANT SCHEERGANG DUBBEL GEKLONKEN.  
ALLE ANDERE HUIDPLATEN ENKEL  
DEKPLATEN  
DIAM DER NAGELS IN SPANTEN EN HUID 5/8  
KIEL 7/8 IN SCHEERGANG 3/4  
HUIDPLATEN BENEDEN M.D. 3/4 IN M.D. 5/8

KIEL EN SCHEERGANG 3VOUDIG GEKLONKEN STUIKEN VOOR 1/2 L. OF 1/2 L.  
ALLE ANDERE HUIDPLATEN DUBB: 1/2 L.  
MAINDEKSTRINGERPLAAT 3VOUDIG 1/2 L.  
ANDEREDEKPLATEN DUBBEL 1/2 L.



Jaeger Pierot Jr

S.S. Maggie O'Regan

Midship Section

CARDIFF No 42799

Hamburg letter 9/8/22

RECEIVED  
Maggie O'Regan  
Midship



© 2020

Lloyd's Register  
Foundation

W563-0041