

1:25.

LÄNGE ÜBER ALLES	155,43 m
LÄNGE ZW. PERP.	149,35 m
GRÖSSTE BREITE ÜBER SPANTEN	17,98 m
SEITENHÖHE BIS HAUPTDECK	11,73 m
TIEFGANG BIS OBERKANTE KIEL	8,16 m

$$B+H = 29,71; (I+H) \cdot L = 4437; L:H = 12,724$$

KLASSE GERM. LLOYD 100 $\frac{A}{4}$ mit Freibord

Vernietung.

Nachkriestöße überlappt und 3fach genietet für $\frac{1}{2}$ L.
 Mittelträger
 Außenhaut-Stöße überlappt und Bodengänge 4fach genietet.
 für $\frac{1}{2}$ L. an den Enden 3fach genietet.
 Seitengänge 3fach genietet.
 Hauptdeckstringer-Stöße überlappt und vierfach genietet für $\frac{1}{2}$ L.
 in der Brücke und an den Enden 3fach genietet.
 Brückendeckstringer-Stöße überlappt und 4fach genietet.
 Mittelträger 3fach für $\frac{1}{2}$ L., an den Enden doppelt genietet.
 Handplatten-Stöße 3fach für $\frac{1}{2}$ L., an den Enden doppelt genietet.
 In übrigen Panrückstöße überlappt und doppelt genietet für $\frac{1}{2}$ L.
 an den Enden einfach genietet.
 Die Hauptdeckstöße doppelt genietet für $\frac{1}{2}$ L. und für Platten von 10mm und über 10mm
 Die Brückendeckstöße doppelt für $\frac{1}{2}$ L.
 Die Stöße des I' und III' Decks doppelt genietet, an den Enden einfach genietet.
 Längs der Baumstringer mit Außenhaut: 4 Nieten.

Cayias



© 2019

Lloyd's Register
Foundation

"Ruy Barbosa"

ex.

S. S. Caccia

Gaunse plan

Han. Report 15481

LT00-209M

RETAIN

RETAIN



© 2019

Lloyd's Register
Foundation