

Dampfessel No 365, 366 u. 367.

Spezifläche = 210 qm.  
Prostfläche = 4,65 qm.  
Arbeitsdruck = 13,5 Atm. Überdruck.

	Material	Festigkeit	Abminderung auf 100 mm Länge	Gebräuchl.
Handblock:	Siemens-Martin-Flussstein	45 bis 54 kg pr. mm <sup>2</sup>	21 bis 20%	
Seiten- und Längsverbinderplatte:	" "	45 bis 51 kg pr. mm <sup>2</sup>	21 bis 20%	
Alle übrigen Platten:	" "	34 bis 41 kg pr. mm <sup>2</sup>	28 bis 25%	
Träger und Stützbohlen:	" "	34 bis 41 kg " "	25%	mind. 60
Stück:	" "	34 bis 41 kg " "	25%	" 6%
Stütz- und Ankerbohle	Flussstein, wahllos	—		

Ausführung:

Die Statorrohre sind an beiden Seiten aufgeweitet und auf der Feuerbüchseseite verweitet.  
Die Achsrohre sind auf beiden Seiten in die Statorwände eingeschränkt, auswendig und auf der Feuerbüchseseite erweitert.  
Die Tür- und Schieberstangen sind an die Wände eingeschränkt und mit Lagerschalen versehen.  
Die Antriebsstangen und die vordere Pleuerstange sind hydraulisch getrieben.  
Rundköpfe, Ventile sind gelagert.

*Lilyas Regesta*  
*Willems deen*

over

24-3-20

STAMPED: ROYALDE DRUGGOKM. VERZ. HANDELING NEDERLANDEN  
1-3-20  
Hindia  
ROTTERDAM.



5/5

MON. MAR 22 1920

1:10  
300 307



© 2020

Lloyd's Register  
Foundation



Border plan.

15/5

Rott. Drog. dok



© 2020

Lloyd's Register  
Foundation




Rott. Draggdoh  
Plan of books

$\frac{5}{6}$  VICTORIEUX  
ex "ALENTEJO"  
N<sup>o</sup> 06764 in RB.

London Copy.

Gen Booc 3127

RETAIN



© 2020

Lloyd's Register

W783-F0048